



صنایع سیم لاکسی اشراق (سهامی خاص)

(آگهی تجدید مناقصه عمومی)
شماره EMWI-1404-22/1
صنایع سیم لاکسی اشراق

در نظر دارد اجرای عملیات عمرانی، ساختمانی، تجهیز کارخانه طرح توسعه خود را از طریق مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکتهای معتبر ذیربط که مایل به همکاری میباشد، درخواست می گردد جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۴-۳۲۲۲۲۲۴۹ از ساعت ۸-۱۷ تماس حاصل نموده و نسبت به دریافت اسناد و مشخصات کامل از طریق سایت (emwire-co.com) و یا اعزام نماینده خود به همراه معرفی نامه جهت اخذ مدارک و ارسال پاسخ از طریق پست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ اقدام نمایند. صنایع سیم لاکسی اشراق در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده مختار است. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (اشراق)، خیابان تیر، خیابان روزبه ۱، پلاک ۳۸، کدپستی ۴۵۳۳۱۵۸۴۴۸

شماره مناقصه: EMWI-1404-22/1 تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۵	(پاکت الف)	 صنایع سیم لاکي اشراق
توضیحات فنی تأمین کننده		
	مقدار/واحد امورد	اجرای کارهای بنایی و عمرانی تهیه احجام و نقشه ها و جزئیات فنی و اجرایی کار در عملیات پروژه عمرانی مفتول شامل: نصب بچه سوله + پوشش سقف ، دیوارها و نصب درب و پنجره-اجرای کانال های تأسیسات-محوطه سازی-تخریب دیوارهای محل نصب ترانسفورماتور و یو پی اس به همراه ساخت و نصب درب ریلی-ساخت استخر با ظرفیت های ۱۵۰ و ۵۰ متر مکعب- تخریب دیوارهای جانبی و دمنواژ درب بزرگ بین دو سالن-ساخت اتاق ژنراتور ها به ابعاد (طول ۱۱ متر، عرض ۶ متر، ارتفاع ۳/۵ متر)
توضیحات: تجهیز کارگاه ، ابزار و ماشین آلات ، تجهیزات فنی و رعایت موارد ایمنی برعهده پیمانکار می باشد. مواد و مصالح مورد نیاز بر عهده کارفرما بوده و بر اساس اعلام کتبی پیمانکار می باشد. ابعاد کانالهای تأسیساتی حدودی است و بر اساس قیمت واحد محاسبه خواهد شد. نقشه و اقدامات عمرانی به پیوست می باشد. بیمه مسئولیت به عهده پیمانکار می باشد.		
مهر و امضا مدیر / مسئول تأمین کننده	تأیید کننده	تنظیم کننده
نام و نام خانوادگی: امضاء و تاریخ:	نام و نام خانوادگی: نصیه درویشی متولی امضاء و تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۵	نام و نام خانوادگی: پیمان آزادی امضاء و تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

شماره مناقصه: EMWI-1404-22/1 تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۵		(پاکت ب)				صنایع سیم لاکي اشراق	
قیمت واحد (ریال)		مقدار / واحد		شرح کالا			
				اجرای کارهای بنایی و عمرانی		تهیه احجام و نقشه ها و جزئیات فنی و اجرایی کار در عملیات پروژه عمرانی مفتول شامل: نصب بچه سوله + پوشش سقف، دیوارها و نصب درب و پنجره - اجرای کانال های تأسیسات - محوطه سازی - تخریب دیوارهای محل نصب ترانسفورماتور و یو پی اس به همراه ساخت و نصب درب ریلی - ساخت استخر با ظرفیت های ۱۵۰ و ۵۰ متر مکعب - تخریب دیوارهای جانبی و دمو تاق درب بزرگ بین دو سالن - ساخت اتاق زیراتور ها به ابعاد (طول ۱۱ متر، عرض ۶ متر، ارتفاع ۳/۵ متر)	
						جمع کل بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (ریال):	
توضیحات: تجهیز کارگاه، ابزار و ماشین آلات، تجهیزات فنی و رعایت موارد ایمنی بر عهده پیمانکار می باشد. مواد و مصالح مورد نیاز بر عهده کارفرما بوده و بر اساس اعلام کتبی پیمانکار می باشد. ابعاد کانالهای تأسیساتی حدودی است و بر اساس قیمت واحد محاسبه خواهد شد. نقشه و اقدامات عمرانی به پیوست می باشد. بیمه مسئولیت به عهده پیمانکار می باشد.							
تایید کننده		تنظیم کننده					
نام و نام خانوادگی: نصیه درویشی متولی		نام و نام خانوادگی: پیمان آزادی					
امضاء و تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۵		امضاء و تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۵					
نام و نام خانوادگی مدیر / مسئول فروش تأمین کننده: مهر و امضاء: تاریخ:		اینجانب آقای/خانم.....مدیر فروش/مدیر عامل، شرکت/موسسه..... کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری مناقصه نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری را ندارم.					



صنایع سیم لاکي اشراق (شرکت سهامی خاص)

شرایط شرکت در مناقصه: EMWI-1404-22/1

- ۱- ارائه پاکت الف و ب ارسال مدارک با محتویات مربوطه
 - ۲- به پیشنهادات مبهم و بدون امضاء دریافت شده پس از موعد مقرر و مشروط به شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پایین باشد برنده اعلام خواهد شد.
 - ۴- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا/خدمت کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد.
 - ۵- پیشنهاد دهنده حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت تا مرحله انعقاد قرارداد را ندارد.
 - ۶- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکت تا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
 - ۷- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته قرار گیرد و تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ به آدرس صنایع سیم لاکي اشراق پست گردد.
 - ۸- صنایع سیم لاکي اشراق در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
 - ۹- بازگشایی پاکت بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
 - ۱۰- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 - ۱۱- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد که بایستی توسط پیمانکار مهر و امضا گردد و در پاکت الف قرار گیرد.
 - ۱۲- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰ درصد کل قرارداد در زمان عقد قرارداد از پیمانکار اخذ خواهد شد.
 - ۱۳- به پیشنهادهای مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - ۱۴- کمیسیون در رد کلیه و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 - ۱۵- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص در پاکت ب و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
- موارد فوق ملاحظه گردید و مورد قبول اینجانب مدیر مسئول یا نماینده تام الاختیار شرکت/فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی ، امضاء و مهر شرکت



صنایع سیم لاکه اشراق

(شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۸۸۲۱۹

شماره ثبت: ۱۱۳۹۱

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۸۴۱۹۵۵۸

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه EMWI-1404-22/1

پاکت الف حاوی:

۱- برگه الف مهر و امضا شده، مشخصات فنی کامل و کاتالوگ

۲- سوابق و رزومه کاری

۳- برگ تأیید شده شرایط شرکت در مناقصه

پاکت ب حاوی:

۱- قیمت پیشنهادی (به عدد و حروف) که ارائه ی قیمت می بایستی در برگه پاکت ب صنایع سیم لاکه اشراق با پیوست کردن پیش فاکتور با جزئیات کامل بازرگانی صورت پذیرد.

پاکتهای الف و ب باید به صورت جداگانه و در بسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ به آدرس ذیل پست گردد:

آدرس: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (اشراق)، خیابان تیر، خیابان روزه ۱، پلاک ۳۸، کدپستی ۴۵۳۳۱۵۸۴۴۸

صنایع سیم لاکه اشراق

واحد بازرگانی-آقای مرسلی تلفن ۰۲۴-۳۲۲۲۱۲۴۹

مجموعه اقدامات عمرانی طرح تحقیق و توسعه

شماره	شرح	واحد	مقدار	توضیحات	قیمت واحد / ریال:
۱	تخریب بنای دو طبقه موجود	متر مربع	۷۲	سازه فلزی	
۲	تخریب دیوار	متر مربع	۲۰۰	شامل تخریب و حمل نخاله دیوار داخلی و خارجی سوله	
۳	احداث کانال تاسیساتی و پوشش در ابعاد مختلف	متر	۱۵۰	شامل کاترژنی و تخریب بتن کف - خاکبرداری و خارج نمودن خاک و نخاله از کارگاه	
۴	احداث استخر ذخیره آب	مورد	۱	ابعاد ۲۱*۳۸*۲.۵ - خاکبرداری و خارج نمودن خاک از کارگاه	
۵	پی منبع ذخیره آب	مورد	۱	ابعاد ۵*۴*۱ با پداسیتال - خاکبرداری و خارج نمودن خاک از کارگاه	
۶	نصب سوله الحاق	متر مربع	۲۸۸	شامل نصب تیرها - ستونها و پوشش سوله در صورت نیاز احداث فونداسیون	
۷	منهول	مورد	۹	منهول آجری در ابعاد مختلف همراه با نصب دریچه	
۸	اجرای کف سازی ماله پروانه داخل سالن	متر مربع	۲۸۰۰	به صورت مصلح و بتن آماده به همراه کاترژنی	
۹	اجرای کف سازی ماله پروانه خارج سالن	متر مربع	۱۲۰۰	به صورت مصلح و بتن آماده به همراه کاترژنی	
۱۰	تخریب کف بتنی مصلح به همراه حمل نخاله	متر مربع	۲۸۰۰	به ضخامت ۳۰ سانتی متر	
۱۱	خاکریزی، تسطیح و کمبکت کف سوله و بچه سوله	متر مربع	۲۸۰۰	به ضخامت ۲۰ سانتی متر	
۱۲	خاکبرداری محوطه	متر مربع	۲۰۰۰	به عمق حدودی ۳۰ سانتی متر	
۱۳	ساخت و نصب پنجره های بچه سوله	عدد	۴	مطابق با نمونه موجود	
۱۴	برچیدن و نصب مجدد دریهای فلزی	عدد	۲	به صورت ریلی	
۱۵	اجرای فونداسیون دستگاه دفنی (رولینگک)	مورد	۱	به همراه دیوارهای بتنی و در صورت تداخل با فنداسیون قبلی تخریب و بازسازی مجدد	
۱۶	اجرای فونداسیون زیر کوره	مورد	۱	طبق جزئیات ارائه شده به پیوست	
۱۷	اجرای شمع زیر فونداسیون استخر	عدد	۲۰	به عمق ۵ متر به همراه آرماتوربندی و بتن ریزی	
۱۸	اجرای دیوار سوله الحاقی به صورت آجر نما	متر مربع	۳۵۰	به ضخامت ۳۵ سانتی متر بند کشی شده در هر دو طرف	
۱۹	اجرای گریل جمع آوری آب محوطه	متر طول	۳۰۰	عرض ۳۰ و ارتفاع ۵۰ سانتی متر	